



DODATOK č. 2
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-22VS-1001/0298/130

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA**
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Obec Teplička nad Váhom**
sídlo : Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom
Slovenská republika
konajúci : **Viliam Mrázik, starosta**
IČO : 00 648 264
DIČ : 2020689352
banka : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN na predfinancovanie: SK8756000000000279207008
číslo účtu vo formáte IBAN na refundáciu: SK8756000000000279207008
poštová adresa¹ :
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 17.1.2013, evidovanej pod číslom: **KaHR-22VS-1001/0244/71** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Na titulnej strane Zmluvy, na strane Prijímateľa, sa číslo účtu mení nasledovne:

číslo účtu vo formáte IBAN na predfinancovanie: SK8756000000000279207008

číslo účtu vo formáte IBAN na refundáciu: SK8756000000000279207008

1.1.2 Znenie **článku 3 ods. 3.1 „VÝDAVKY PROJEKTU“** Zmluvy sa mení a znie nasledovne :

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP**3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:**

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu predstavuje 236 168,22 EUR (slovom Dvestotridsaťšesťtisícstošesťdesiatosem 22/100 eur),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu predstavujú sumu 236 168,20 EUR (slovom: Dvestotridsaťšesťtisícstošesťdesiatosem 20/100 eur),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky **224 359,79 EUR** (slovom: Dvestodvadsaťštyritisícristopäťdesiatdeväť 79/100 eur), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.2 OP KaHR.
- d) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: Päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.2 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vrátane výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu Finančnej medzery vo výške **0,02 EUR** (slovom: 2/100eur).

1.1.3 **Príloha č. 2** Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.4 **Príloha č. 6** Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 6, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa: 01. júli 2014

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:


Za Prijímateľa v *Tepličke nad Váhom*, dňa: 14-07-2014

Podpis: **Viliam Mrázik**, starosta
Pečiatka:

Prílohy :

Príloha č.2 „Predmet podpory NFP“

Príloha č.6 „Rozpočet projektu“



PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Teplička nad Váhom	
Kód ITMS	25120220298	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	2. Energetika	
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Žilina
Obec	Teplička nad Váhom
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Úspora energie rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia v obci Teplička nad Váhom.
Špecifický cieľ projektu 1	Zlepšenie kvality života obyvateľov obce z hľadiska bezpečnosti, ochrany majetku a zdravia.
Špecifický cieľ projektu 2	Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v obci nahradením starých svetidiel a svetelných zdrojov.
Špecifický cieľ projektu 3	Zníženie nepriaznivého vplyvu na životné prostredie (ŽP) zavedením progresívnej technológie BAT šetrnej k ŽP.
Špecifický cieľ projektu 4	Zníženie spotreby energie a nákladov na prevádzku verejného osvetlenia, zabezpečenie úspornej prevádzky reguláciou osvetlenia.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svetidiel	počet	0,00	2014	291,00	2015
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	1 145,05	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vymenených svetidiel	počet	0,00	2014	291,00	2015
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	1 145,05	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Rekonštrukcia a modernizácia VO	Počet vymenených svetidiel	počet
			291

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia VO	04/2014	06/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2014	06/2015
Publicita a informovanosť	04/2014	06/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	236 168,20	0,02	236 168,22	Rekonštrukcia a modernizácia VO
CELKOVO	236 168,20	0,02	236 168,22	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia a modernizácia VO	236 168,20	0,02	236 168,22
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			0,02	236 168,22

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1.	Demontáž skrine RVO 6,8	kus	31,09	1,00	31,09	31,07	0,02	apríl 14	jún 15
2.	Osadenie skrine RVO 6,8	kus	59,68	1,00	59,68	59,68	0,00	apríl 14	jún 15
3.	Rozvodnica RVO32	kus	3111,82	1,00	3 111,82	3 111,82	0,00	apríl 14	jún 15
4.	Montáž rozvádzača liatinového do 50kg	kus	26,72	1,00	26,72	26,72	0,00	apríl 14	jún 15
5.	Skrňa pripojková : SPP 7-Z S/S 50/50 (3x160A) IP44/2X (Z)	kus	137,33	1,00	137,33	137,33	0,00	apríl 14	jún 15
6.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x50	m	1,80	7,00	12,60	12,60	0,00	apríl 14	jún 15
7.	Odpojenie vodiča 50	kus	1,78	4,00	7,10	7,10	0,00	apríl 14	jún 15
8.	Odpojenie vodiča 50	kus	1,78	4,00	7,10	7,10	0,00	apríl 14	jún 15
9.	Kábel AI : 1-AYKY-J 4x50	m	6,04	7,00	42,25	42,25	0,00	apríl 14	jún 15
10.	Ovinovací pás na stĺp	kg	1,09	4,00	4,37	4,37	0,00	apríl 14	jún 15
11.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kus	3,24	8,00	25,92	25,92	0,00	apríl 14	jún 15
12.	Oko kábelové lisovacie AI kruhové 50	kus	1,06	4,00	4,22	4,22	0,00	apríl 14	jún 15
13.	Svorka univerzálna na lano 6-50mm2	kus	4,92	4,00	19,68	19,68	0,00	apríl 14	jún 15
14.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x50	m	1,80	10,00	18,00	18,00	0,00	apríl 14	jún 15
15.	Kábel AI : 1-AYKY-J 4x50	m	6,04	10,00	60,36	60,36	0,00	apríl 14	jún 15
16.	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 42mm	m	2,82	3,00	8,46	8,46	0,00	apríl 14	jún 15
17.	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6042, so závitom P42 lakovaná, čierna (3m)	m	13,18	3,00	39,53	39,53	0,00	apríl 14	jún 15
18.	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záložkou 4x35-50	kus	14,59	1,00	14,59	14,59	0,00	apríl 14	jún 15
19.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kus	3,24	4,00	12,96	12,96	0,00	apríl 14	jún 15
20.	Oko kábelové lisovacie AI kruhové 50	kus	1,06	8,00	8,45	8,45	0,00	apríl 14	jún 15
21.	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0031-L12, 4x(25-70)	kus	10,96	1,00	10,96	10,96	0,00	apríl 14	jún 15
22.	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	205,91	1,00	205,91	205,91	0,00	apríl 14	jún 15
23.	Kábelové ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	5,22	3,00	15,66	15,66	0,00	apríl 14	jún 15
24.	Zriadenie kábelového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	2,68	3,00	8,03	8,03	0,00	apríl 14	jún 15
25.	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	0,84	3,00	2,52	2,52	0,00	apríl 14	jún 15
26.	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	1,56	3,00	4,68	4,68	0,00	apríl 14	jún 15
27.	Provizória úprava terénu, zemina tr 3	m2	3,06	1,50	4,59	4,59	0,00	apríl 14	jún 15
28.	Rúrka PE uložená voľne 80mm	m	1,92	3,00	5,76	5,76	0,00	apríl 14	jún 15
29.	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90	m	1,88	3,00	5,65	5,65	0,00	apríl 14	jún 15
30.	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	m	1,14	10,00	11,40	11,40	0,00	apríl 14	jún 15
31.	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	2,09	6,00	12,53	12,53	0,00	apríl 14	jún 15
32.	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiiek (SS,SP1,SR 03)	kus	3,56	1,00	3,56	3,56	0,00	apríl 14	jún 15

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
33.	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	0,73	1,00	0,73	0,73	0,00	apríl 14	jún 15
34.	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,91	3,00	14,72	14,72	0,00	apríl 14	jún 15
35.	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	kus	1,73	3,00	5,18	5,18	0,00	apríl 14	jún 15
36.	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	20,46	3,00	61,38	61,38	0,00	apríl 14	jún 15
37.	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	kus	21,54	3,00	64,62	64,62	0,00	apríl 14	jún 15
38.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x50	m	1,80	20,00	36,00	36,00	0,00	apríl 14	jún 15
39.	Kábel AI : 1-AYKY-J 4x50	m	6,04	20,00	120,72	120,72	0,00	apríl 14	jún 15
40.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kus	3,24	4,00	12,96	12,96	0,00	apríl 14	jún 15
41.	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x35-50	kus	14,59	1,00	14,59	14,59	0,00	apríl 14	jún 15
42.	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0031, 4x(25-70)	kus	10,96	1,00	10,96	10,96	0,00	apríl 14	jún 15
43.	Okó kábelové lisovacie AI kruhové 50	kus	1,06	4,00	4,22	4,22	0,00	apríl 14	jún 15
44.	Svorka univerzálna na lano 6-50mm2	kus	4,92	4,00	19,68	19,68	0,00	apríl 14	jún 15
45.	Rúrka PE uložená voľne 80mm	m	1,92	3,00	5,76	5,76	0,00	apríl 14	jún 15
46.	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90	m	1,88	3,00	5,65	5,65	0,00	apríl 14	jún 15
47.	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 48mm	m	1,63	3,00	4,90	4,90	0,00	apríl 14	jún 15
48.	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6042, so závitom P42 lakovaná, čierna (3m)	m	13,18	3,00	39,53	39,53	0,00	apríl 14	jún 15
49.	Výložník oceľový 1-ramenný na betónový stĺp	kus	23,46	125,00	2 932,50	2 932,50	0,00	apríl 14	jún 15
50.	Výložník 1-ramenný BS, ZN, dĺžka 1 m	kus	22,33	125,00	2 791,50	2 791,50	0,00	apríl 14	jún 15
51.	Demontáž výložník oceľový 1-ramenný na betónový stĺp	kus	20,50	70,00	1 434,72	1 434,72	0,00	apríl 14	jún 15
52.	Demontáž svetidlo výbojkové na výložník	kus	13,12	69,00	905,00	905,00	0,00	apríl 14	jún 15
53.	Svetidlo výbojkové na výložník 1x70W IP65	kus	18,82	125,00	2 352,00	2 352,00	0,00	apríl 14	jún 15
54.	Svetidlo cestné vysokoučinná optika 1x70W IP 65	kus	175,09	125,00	21 886,50	21 886,50	0,00	apríl 14	jún 15
55.	Výbojka NAV-T SUPER 4Y 70W E27	kus	9,28	125,00	1 159,50	1 159,50	0,00	apríl 14	jún 15
56.	Kábel 750V silový voľne uložený AYKYP 2x16	m	0,77	68,00	52,22	52,22	0,00	apríl 14	jún 15
57.	Kábel AI : 1-AES 2x16 RM	m	0,96	68,00	65,28	65,28	0,00	apríl 14	jún 15
58.	Závěsy na stožiar s napínacou skrutkou	kus	58,63	23,00	1 348,54	1 348,54	0,00	apríl 14	jún 15
59.	Objímka kotvová na stožiar d 219mm	kus	12,84	23,00	295,32	295,32	0,00	apríl 14	jún 15
60.	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	0,67	366,00	245,95	245,95	0,00	apríl 14	jún 15
61.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	3,50	366,00	1 282,46	1 282,46	0,00	apríl 14	jún 15
62.	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,91	288,00	1 413,50	1 413,50	0,00	apríl 14	jún 15
63.	Svorka univerzálna na lano 6-50mm2	kus	1,31	288,00	376,70	376,70	0,00	apríl 14	jún 15
64.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2.5	kus	0,77	46,00	35,33	35,33	0,00	apríl 14	jún 15

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
65.	Svorka 5209/3 prepichovacia	kus	3,50	23,00	80,59	80,59	0,00	apríl 14	jún 15
66.	Kábel 750V silový voľne uložený AYKYPS 2x25	m	0,77	623,00	478,46	478,46	0,00	apríl 14	jún 15
67.	Kábel Al : 1-AES 2x25 RM	m	1,22	623,00	762,55	762,55	0,00	apríl 14	jún 15
68.	Spínač ovládania osvetlenia s plynulou reguláciou	kus	2,41	125,00	301,50	301,50	0,00	apríl 14	jún 15
69.	Oživenie systému	hod	216,82	1,00	216,82	216,82	0,00	apríl 14	jún 15
70.	LC Modul	kus	143,18	125,00	17 898,00	17 898,00	0,00	apríl 14	jún 15
71.	Demontáž skrine RVO 6,8	kus	31,09	1,00	31,09	31,09	0,00	apríl 14	jún 15
72.	Osadenie skrine RVO 6,8	kus	59,68	1,00	59,68	59,68	0,00	apríl 14	jún 15
73.	Rozvodnica RVO32	kus	3111,82	1,00	3 111,82	3 111,82	0,00	apríl 14	jún 15
74.	Montáž rozvádzača liatinového do 50kg	kus	26,72	2,00	53,45	53,45	0,00	apríl 14	jún 15
75.	Skríňa prípojková : SPP 7-Z S/S 50/50 (3x160A) IP44/2X (Z)	kus	137,33	1,00	137,33	137,33	0,00	apríl 14	jún 15
76.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x50	m	1,80	7,00	12,60	12,60	0,00	apríl 14	jún 15
77.	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x50	m	6,04	7,00	42,25	42,25	0,00	apríl 14	jún 15
78.	Ovinovací pás na stĺp	kg	1,08	4,00	4,32	4,32	0,00	apríl 14	jún 15
79.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kus	3,24	16,00	51,84	51,84	0,00	apríl 14	jún 15
80.	Oko kábelové lisovacie Al kruhové 50	kus	1,06	12,00	12,67	12,67	0,00	apríl 14	jún 15
81.	Svorka univerzálna na lano 6-50mm2	kus	1,31	4,00	5,23	5,23	0,00	apríl 14	jún 15
82.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x50	m	1,80	52,00	93,60	93,60	0,00	apríl 14	jún 15
83.	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x50	m	6,04	10,00	60,36	60,36	0,00	apríl 14	jún 15
84.	Kábel RETILENS 3X50+54	m	5,38	42,00	225,79	225,79	0,00	apríl 14	jún 15
85.	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 42mm	m	2,82	6,00	16,92	16,92	0,00	apríl 14	jún 15
86.	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6042, so závitom P42 lakovaná, čierna (3m)	m	13,18	6,00	79,06	79,06	0,00	apríl 14	jún 15
87.	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x35-50	kus	14,59	1,00	14,59	14,59	0,00	apríl 14	jún 15
88.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kus	3,24	4,00	12,96	12,96	0,00	apríl 14	jún 15
89.	Oko kábelové lisovacie Al kruhové 50	kus	1,06	8,00	8,45	8,45	0,00	apríl 14	jún 15
90.	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0031-L12, 4x(25-70)	kus	10,96	2,00	21,91	21,91	0,00	apríl 14	jún 15
91.	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	205,91	1,00	205,91	205,91	0,00	apríl 14	jún 15
92.	Kábelové ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	5,22	3,00	15,66	15,66	0,00	apríl 14	jún 15
93.	Zriadenie kábelového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	2,68	3,00	8,03	8,03	0,00	apríl 14	jún 15
94.	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	0,84	3,00	2,52	2,52	0,00	apríl 14	jún 15
95.	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	1,56	3,00	4,68	4,68	0,00	apríl 14	jún 15
96.	Provizória úprava terénu, zemina tr 3	m2	3,06	1,50	4,59	4,59	0,00	apríl 14	jún 15

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	M.J	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
97.	Rúrka PE uložená voľne 80mm	m	1,92	3,00	5,76	5,76	0,00	apríl 14	jún 15
98.	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90	m	1,88	3,00	5,65	5,65	0,00	apríl 14	jún 15
99.	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	m	1,14	10,00	11,40	11,40	0,00	apríl 14	jún 15
100.	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	2,09	6,00	12,53	12,53	0,00	apríl 14	jún 15
101.	Svorka bleskozvodná do 2 skrutičiek (SS,SP1,SR 03)	kus	3,56	1,00	3,56	3,56	0,00	apríl 14	jún 15
102.	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	0,73	1,00	0,73	0,73	0,00	apríl 14	jún 15
103.	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutičky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,91	3,00	14,72	14,72	0,00	apríl 14	jún 15
104.	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	kus	1,73	3,00	5,18	5,18	0,00	apríl 14	jún 15
105.	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	20,46	3,00	61,38	61,38	0,00	apríl 14	jún 15
106.	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	kus	21,54	3,00	64,62	64,62	0,00	apríl 14	jún 15
107.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x50	m	1,80	20,00	36,00	36,00	0,00	apríl 14	jún 15
108.	Kábel AI : 1-AYKY-J 4x50	m	6,04	20,00	120,72	120,72	0,00	apríl 14	jún 15
109.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kus	14,59	4,00	58,37	58,37	0,00	apríl 14	jún 15
110.	Ukončenie káblov celoplastových smršť: záklopkou 4x35-50	kus	3,24	1,00	3,24	3,24	0,00	apríl 14	jún 15
111.	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0031, 4x(25-70)	kus	10,96	1,00	10,96	10,96	0,00	apríl 14	jún 15
112.	Okolo kábelové lisovacie AI kruhové 50	kus	1,06	4,00	4,22	4,22	0,00	apríl 14	jún 15
113.	Svorka univerzálna na lano 6-50mm ²	kus	1,31	4,00	5,23	5,23	0,00	apríl 14	jún 15
114.	Rúrka PE uložená voľne 80mm	m	1,92	6,00	11,52	11,52	0,00	apríl 14	jún 15
115.	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90	m	1,88	6,00	11,30	11,30	0,00	apríl 14	jún 15
116.	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 48mm	m	1,63	3,00	4,90	4,90	0,00	apríl 14	jún 15
117.	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6042, so závitom P42 lakovaná, čierna (3m)	m	13,18	3,00	39,53	39,53	0,00	apríl 14	jún 15
118.	Výložník oceľový 1-ramenný na betónový stĺp	kus	23,46	90,00	2 111,40	2 111,40	0,00	apríl 14	jún 15
119.	Výložník 1-ramenný BS, ZN, dĺžka 1 m	kus	22,33	90,00	2 009,88	2 009,88	0,00	apríl 14	jún 15
120.	Demontáž výložník oceľový 1-ramenný na betónový stĺp	kus	20,50	53,00	1 086,29	1 086,29	0,00	apríl 14	jún 15
121.	Demontáž svietidlo výbojkové na výložník	kus	13,12	85,00	1 114,86	1 114,86	0,00	apríl 14	jún 15
122.	Svietidlo výbojkové na výložník 1x70W IP65	kus	18,82	124,00	2 333,18	2 333,18	0,00	apríl 14	jún 15
123.	Svietidlo cestné vysokoučinná optika 1x70W IP 65	kus	175,09	90,00	15 758,28	15 758,28	0,00	apríl 14	jún 15
124.	Spojka epoxidová pre celopl. káble 1kV do 4x25	kus	53,87	3,00	161,60	161,60	0,00	apríl 14	jún 15
125.	Spojka zmršťov. ZSRSET-1 súprava 4X6-4X25MM	kus	14,87	3,00	44,60	44,60	0,00	apríl 14	jún 15
126.	Demontáž svietidlo výbojkové na výložník	kus	13,12	34,00	445,94	445,94	0,00	apríl 14	jún 15
127.	Výbojka NAV-T SUPER 4Y 70W E27	kus	9,28	90,00	834,84	834,84	0,00	apríl 14	jún 15
128.	Výbojka NAV-T4Y 50W E27	kus	9,28	34,00	315,38	315,38	0,00	apríl 14	jún 15

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
129.	Svietidlo PARKOV FANTASIE 1XHSE 50/70W	kus	577,91	34,00	19 648,87	19 648,87	0,00	apríl 14	jún 15
130.	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	m	1,14	34,00	38,76	38,76	0,00	apríl 14	jún 15
131.	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	kg	2,09	21,00	43,85	43,85	0,00	apríl 14	jún 15
132.	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	3,56	102,00	363,53	363,53	0,00	apríl 14	jún 15
133.	Svorka SS, spojovacia	kus	0,64	68,00	43,25	43,25	0,00	apríl 14	jún 15
134.	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	0,73	34,00	24,89	24,89	0,00	apríl 14	jún 15
135.	Závěsy na stožiar s napínacou skrutkou	kus	58,63	3,00	175,90	175,90	0,00	apríl 14	jún 15
136.	Objímka kotvová na stožiar d 219mm	kus	12,84	3,00	38,52	38,52	0,00	apríl 14	jún 15
137.	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	0,67	270,00	181,44	181,44	0,00	apríl 14	jún 15
138.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	1,31	270,00	353,16	353,16	0,00	apríl 14	jún 15
139.	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,91	188,00	922,70	922,70	0,00	apríl 14	jún 15
140.	Svorka univerzálna na lano 6-50mm2	kus	1,31	188,00	245,90	245,90	0,00	apríl 14	jún 15
141.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	0,77	188,00	144,38	144,38	0,00	apríl 14	jún 15
142.	Svorka 5209/3 prepichovacia	kus	3,50	6,00	21,02	21,02	0,00	apríl 14	jún 15
143.	Kábel 750V silový voľne uložený AYKPS 2x25	m	0,77	82,00	62,98	62,98	0,00	apríl 14	jún 15
144.	Kábel Al : 1-AES 2x25 RM	m	1,22	82,00	100,37	100,37	0,00	apríl 14	jún 15
145.	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x25	m	0,79	20,00	15,84	15,84	0,00	apríl 14	jún 15
146.	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x25	m	3,38	20,00	67,68	67,68	0,00	apríl 14	jún 15
147.	Betónový základ - rozbúranie	m3	237,28	3,00	711,83	711,83	0,00	apríl 14	jún 15
148.	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	205,91	3,00	617,72	617,72	0,00	apríl 14	jún 15
149.	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	m	4,57	16,00	73,15	73,15	0,00	apríl 14	jún 15
150.	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	2,68	16,00	42,82	42,82	0,00	apríl 14	jún 15
151.	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	0,84	16,00	13,44	13,44	0,00	apríl 14	jún 15
152.	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	m	1,21	16,00	19,39	19,39	0,00	apríl 14	jún 15
153.	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	3,06	8,00	24,48	24,48	0,00	apríl 14	jún 15
154.	Rúrka PE uložená voľne 80mm	m	1,92	16,00	30,72	30,72	0,00	apríl 14	jún 15
155.	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90	m	1,88	16,00	30,14	30,14	0,00	apríl 14	jún 15
156.	Fólia POLYETYLEN červená	M	0,10	16,00	1,54	1,54	0,00	apríl 14	jún 15
157.	Odpojenie vodiča 50	kus	0,71	8,00	5,66	5,66	0,00	apríl 14	jún 15
158.	Spínač ovládania osvetlenia s plynulou reguláciou	kus	2,41	90,00	217,08	217,08	0,00	apríl 14	jún 15
159.	LC Modul	kus	143,18	90,00	12 886,56	12 886,56	0,00	apríl 14	jún 15
160.	Oživenie systému	kus	216,82	1,00	216,82	216,82	0,00	apríl 14	jún 15

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
161.	Demontáž skrine RVO 6,8	kus	31,09	1,00	31,09	31,09	0,00	apríl 14	jún 15
162.	Osadenie skrine RVO 6,8	kus	59,68	1,00	59,68	59,68	0,00	apríl 14	jún 15
163.	Rozvodnica RVO32	kus	3111,82	1,00	3 111,82	3 111,82	0,00	apríl 14	jún 15
164.	Spínač ovládania osvetlenia s plynulou reguláciou	kus	2,41	171,00	412,45	412,45	0,00	apríl 14	jún 15
165.	LC Modul	kus	143,18	171,00	24 484,46	24 484,46	0,00	apríl 14	jún 15
166.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x70	m	2,38	3,00	7,13	7,13	0,00	apríl 14	jún 15
167.	Oživenie systému	hod	16,22	1,00	16,22	16,22	0,00	apríl 14	jún 15
168.	Odpojenie vodiča 50	kus	0,71	4,00	2,83	2,83	0,00	apríl 14	jún 15
169.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x50	m	1,80	65,00	117,00	117,00	0,00	apríl 14	jún 15
170.	Kábel RETILENS 3X50+54	m	5,38	65,00	349,44	349,44	0,00	apríl 14	jún 15
171.	Kábel AI : 1-AYKY-J 4x70	m	7,99	3,00	23,98	23,98	0,00	apríl 14	jún 15
172.	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 48mm	m	1,63	12,00	19,58	19,58	0,00	apríl 14	jún 15
173.	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6042 ZN, so závitom P42 žiarovo zinkovaná ponorom (3m)	m	0,90	12,00	10,80	10,80	0,00	apríl 14	jún 15
174.	Svorka 5209/3 prepichovacia	kus	3,23	10,00	32,28	32,28	0,00	apríl 14	jún 15
175.	Ovinovací pás na stĺp	kg	1,09	13,00	14,20	14,20	0,00	apríl 14	jún 15
176.	Závěsy na stožiar s napínacou skrutkou	kus	58,63	13,00	762,22	762,22	0,00	apríl 14	jún 15
177.	Objímka kotvová na stožiar d 219mm	kus	12,84	13,00	166,92	166,92	0,00	apríl 14	jún 15
178.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kus	3,24	8,00	25,92	25,92	0,00	apríl 14	jún 15
179.	Oko kábelové lisovacie AI kruhové 50	kus	1,06	4,00	4,22	4,22	0,00	apríl 14	jún 15
180.	Svorka univerzálna na lano 6-50mm2	kus	1,31	4,00	5,23	5,23	0,00	apríl 14	jún 15
181.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kus	3,24	4,00	12,96	12,96	0,00	apríl 14	jún 15
182.	Oko kábelové lisovacie AI kruhové 50	kus	1,06	8,00	8,45	8,45	0,00	apríl 14	jún 15
183.	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0031-L12, 4x(25-70)	kus	10,96	1,00	10,96	10,96	0,00	apríl 14	jún 15
184.	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	205,91	1,00	205,91	205,91	0,00	apríl 14	jún 15
185.	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	m	2,33	10,00	23,28	23,28	0,00	apríl 14	jún 15
186.	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	2,09	6,00	12,53	12,53	0,00	apríl 14	jún 15
187.	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	3,56	1,00	3,56	3,56	0,00	apríl 14	jún 15
188.	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	0,73	1,00	0,73	0,73	0,00	apríl 14	jún 15
189.	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,91	3,00	14,72	14,72	0,00	apríl 14	jún 15
190.	Oko kábelové lisovacie AI kruhové 50	kus	1,06	4,00	4,22	4,22	0,00	apríl 14	jún 15
191.	Svorka univerzálna na lano 6-50mm2	kus	1,31	4,00	5,23	5,23	0,00	apríl 14	jún 15
192.	Výložník oceľový 1-ramenný na betónový stĺp	kus	23,46	148,00	3 472,08	3 472,08	0,00	apríl 14	jún 15

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
193.	Výložník 1-ramenný BS, ZN, dĺžka 1 m	kus	22,33	148,00	3 305,14	3 305,14	0,00	apríl 14	jún 15
194.	Demontáž výložník oceľový 1-ramenný na betónový stĺp	kus	20,50	139,00	2 848,94	2 848,94	0,00	apríl 14	jún 15
195.	Demontáž svetidla výbojkové na výložník	kus	13,12	137,00	1 796,89	1 796,89	0,00	apríl 14	jún 15
196.	Svetidlo výbojkové na výložník 1x70W IP65	kus	18,82	188,00	3 537,41	3 537,41	0,00	apríl 14	jún 15
197.	Svetidlo cestné vysokoúčinná optika 1x70W IP 65	kus	175,09	156,00	27 314,35	27 314,35	0,00	apríl 14	jún 15
198.	Výbojka NAV-T SUPER 4Y 70W E27	kus	9,28	156,00	1 447,06	1 447,06	0,00	apríl 14	jún 15
199.	Výbojka NAV-T4Y 50W E27	kus	9,28	16,00	148,42	148,42	0,00	apríl 14	jún 15
200.	Výbojka NAV-T SUPER 100W E40	kus	11,32	16,00	181,06	181,06	0,00	apríl 14	jún 15
201.	Svetidlo cestné vysokoúčinná optika 1x100W IP 65	kus	233,04	16,00	3 728,64	3 728,64	0,00	apríl 14	jún 15
202.	Svetidlo PARKOV FANTASIE 1XHSE 50/70W	kus	577,91	16,00	9 246,53	9 246,53	0,00	apríl 14	jún 15
203.	Kábel 750V silový voľne uložený AYKYP 2x16	m	0,73	177,00	129,56	129,56	0,00	apríl 14	jún 15
204.	Kábel Al : 1-AES 2x16 RM	m	0,96	177,00	169,92	169,92	0,00	apríl 14	jún 15
205.	Kábel 750V silový voľne uložený AYKYP 2x25	m	0,77	227,00	174,34	174,34	0,00	apríl 14	jún 15
206.	Kábel Al : 1-AES 2x25 RM	m	1,22	227,00	277,85	277,85	0,00	apríl 14	jún 15
207.	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	0,67	618,00	415,30	415,30	0,00	apríl 14	jún 15
208.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	1,31	618,00	808,34	808,34	0,00	apríl 14	jún 15
209.	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,91	396,00	1 943,57	1 943,57	0,00	apríl 14	jún 15
210.	Svorka univerzálna na lano 6-50mm2	kus	1,31	396,00	517,97	517,97	0,00	apríl 14	jún 15
211.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	0,77	396,00	304,13	304,13	0,00	apríl 14	jún 15
212.	Svorka 5209/3 prepichovacia	kus	3,50	15,00	52,56	52,56	0,00	apríl 14	jún 15
213.	Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x10	m	0,79	210,00	166,32	166,32	0,00	apríl 14	jún 15
214.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	6,71	210,00	1 408,68	1 408,68	0,00	apríl 14	jún 15
215.	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	75,00	0,11	8,25	8,25	0,00	apríl 14	jún 15
216.	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	5,22	162,00	845,64	845,64	0,00	apríl 14	jún 15
217.	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	2,68	162,00	433,51	433,51	0,00	apríl 14	jún 15
218.	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	0,84	162,00	136,08	136,08	0,00	apríl 14	jún 15
219.	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	1,56	162,00	252,72	252,72	0,00	apríl 14	jún 15
220.	Rúrka PE uložená pevne 80mm	m	1,69	162,00	274,10	274,10	0,00	apríl 14	jún 15
221.	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90	m	1,88	162,00	305,21	305,21	0,00	apríl 14	jún 15
222.	Fólia POLYETYLEN červená	M	0,10	162,00	15,55	15,55	0,00	apríl 14	jún 15
223.	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	3,13	3,00	9,40	9,40	0,00	apríl 14	jún 15
224.	Betónový základ z prostého betónu do dĺžky	m3	216,82	2,00	433,63	433,63	0,00	apríl 14	jún 15

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
225.	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2	m	2,41	158,00	381,10	381,10	0,00	apríl 14	jún 15
226.	Pásovina FeZn 30 x 4	kg	2,09	158,00	329,90	329,90	0,00	apríl 14	jún 15
227.	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,91	12,00	58,90	58,90	0,00	apríl 14	jún 15
228.	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M8)	kus	0,96	12,00	11,52	11,52	0,00	apríl 14	jún 15
229.	Svorka bleskozvodná do 2 skrutek (SS,SP1,SR 03)	kus	3,56	26,00	92,66	92,66	0,00	apríl 14	jún 15
230.	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	0,73	26,00	19,03	19,03	0,00	apríl 14	jún 15
231.	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	1,07	52,00	55,54	55,54	0,00	apríl 14	jún 15
232.	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásovinu do 35x3mm	kus	4,91	52,00	255,22	255,22	0,00	apríl 14	jún 15
233.	Demontáž stožiar drevený impregnovaný IP	kus	71,59	3,00	214,78	214,78	0,00	apríl 14	jún 15
234.	Stožiar osvetľovací sadový oceľový	kus	21,41	4,00	85,63	85,63	0,00	apríl 14	jún 15
235.	Stožiar osvetľovací rúrový St 150/76, ZN, výška 5 m	kus	183,41	1,00	183,41	183,41	0,00	apríl 14	jún 15
236.	Stožiar osvetľovací rúrový St 270/76, ZN, výška 7 m	kus	254,18	3,00	762,55	762,55	0,00	apríl 14	jún 15
237.	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	19,22	4,00	76,90	76,90	0,00	apríl 14	jún 15
238.	Výzbroj ROSA TB1	kus	21,48	4,00	85,92	85,92	0,00	apríl 14	jún 15
239.	Jama - stožiar nepátkový, jedn J, rovina, do 8m, zemina tr 3	kus	48,41	4,00	193,63	193,63	0,00	apríl 14	jún 15
240.	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	216,82	2,00	433,63	433,63	0,00	apríl 14	jún 15
241.	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, mimo trasy, D 250x800mm	kus	71,59	4,00	286,37	286,37	0,00	apríl 14	jún 15
242.	Montáž rozvádzača liatinového do 50kg	kus	26,72	2,00	53,45	53,45	0,00	apríl 14	jún 15
243.	Skrňa prípojková 0324421 : SPP 2 D IV P21 (3x100A) IP44/2X (S)	kus	65,62	2,00	131,23	131,23	0,00	apríl 14	jún 15
244.	Server GSM Modul	kus	1636,37	1,00	1 636,37	1 636,37	0,00	apríl 14	jún 15
245.	Managment SW pre dohľad VO	kus	3000,00	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	apríl 14	jún 15
246.	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kus	681,82	1,00	681,82	681,82	0,00	apríl 14	jún 15
Celkom					236 168,22	236 168,20	0,02	apríl 14	jún 15