

Odběratel: Obec Teplička nad Váhom
 Projektant:

Spracovali: I
 JKSO :
 Datum: 27.08.2014

Stavba : Oplotenie športového areálu
 Objekt : výmeny

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		Súč v tonách		
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1	231	1 - ZEMNE PRÁCE Výkop jam objemu 0,05-0,125 m3 sĺpiky a vzpery ručný "240 m, po 2,5m 97ks a vzpery po 25 m 22 ks" 97+22 = 119,000	119,000	kus								
2	MAT	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE Tvárnica debniaca 250/250/230	119,000	kus								
3	015	Osadzovanie sĺpikov poplast. do 2,6 m so zabetónovaním bet.C 25/30	119,000	kus								
4	015	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spoli : 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Zvislý presun hrdít pre oplotenie a betónáž vo svalu	18,973	t								
5	767	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spoli : 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné Montáž napínacieho drôtu 3x 3*240 = 720,000	720,000	m								
6	767	Montáž brán v oplotení na sĺpiky oceľové do 8 m ² 2 = 2,000	2,000	kus								
7	767	Montáž oplotenia pleťvom, výšky do 2,0 m	240,000	m								
8	MAT	Dodávka - poplastovaný plot v 2000 mm "pleťvo Zn PVC oká 100/50/2,5mm 250 m " "sĺpik 2600/48 97ks" "vzpery 22ks, pomoc.materiál" "napínací drôt 750m, väzaci drôt,objimky"	1,000	kpl								
9	MAT	Dodávka - brány v plote "bránka 100/200" "brána 300/200 dvojkridlová " "výplň štvorhranné pleťvo 50x50, zámková časť,sĺpiky, podhrabová doska"	1,000	kpl								
10	272	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spoli : Hodlinové zúčtovacie satzby	10,000	EUR								
											Rozpočet celkom :	